


LEGENDA ZNAČENÍ:

TP	OZNAČENÍ PRVKU PZTS
ADRESA	
Pxxx	KÓDOVÉ OZNAČENÍ TYPU PRVKU V PD DLE VÝKAZU VÝMĚR (např. P011 atd.)

LEGENDA ZNAČEK PZTS:	
	ÚSTŘEDNA
	OVLADACÍ KLAVESNICE
	EXPANDER
	POMOCNÝ ZDROJ
	ROZVODNÁ KRABICE S TAMPEREM
	MAGNETICKÝ KONTAKT
	MAGNETICKÝ KONTAKT TÍŽKÝ
	INFRADETEKTOR
	DUALNÍ DETEKTOR
	DETEKTOR TRÍŠTĚNÍ SKLA
	SÍŘENÁ VENKOVNÍ
	SÍŘENÁ VNITŘNÍ
	TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO
	GSM BRÁNA
	ROZVADEČ NN
	TRASY KABELAŽÍ PZTS
	STUPAČKA KABELOVÁ PROSTUP MEZI PATRY



STÁVAJÍCÍ INSTALACE PZTS V BUDOVĚ BUDE DEMONTOVÁNA, A NAHRAŽENA NOVOU INSTALACÍ PZTS DLE TOHOTO PROJEKTU.  
PŘI INSTALACI SYSTÉMU PZTS MUSÍ BÝT TAKÉ DODRŽENY PŘÍSLUŠNÉ NORMY A PŘEDPISY ČSN, A DÁLÉ PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPISY VÝROBCE INSTALOVANÉHO SYSTÉMU.

DETAILNÍ POZICE PROSTUPŮ MEZI PATRY JE NUTNO OVĚŘIT A DOPŘESNIT DLE PRŮZKUMU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY.  
U KABELŮ VEDENÝCH PŘI SVISLÉM ULožENÍ VE STUPAČCE MEZI PATRY JE NUTNO PROVĚST ODLEHČENÍ KABELŮ V TÁHU V KAŽDÉM PATŘE.  
TRUBKOVÁNÍ VE STĚNÁCH BUDE PROVĚDENO POUZE V MÍSTĚCH, KDE NEJSOU NA STĚNÁCH MALÉY ANI NEDEMONTOVATELNÉ OBKLADY. KAŽDÁ TRASA TRUBKOVÁNÍ BUDE VYBAVENA DOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM INSTALAČNÍCH KRABIC TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PROTÁHNOUIT TRUBKAMI INSTALOVANOU KABELAŽ.

VEDENÍ KABELAŽE:  
KABELAŽ PZTS BUDE VEDENA V SAMOSTATNÉ KABELOVÉ TRASE ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH SYSTÉMŮ S ODSUPEM DLE NOREM ČSN.  
TYPY NABÍŽENÝCH KABELŮ A ZPŮSOB PROPOJENÍ PRVKŮ PZTS JSOU PATRNY ZE SAMOSTATNÉHO VÝKRESU BLOKOVÉ SCHEMA.  
STOUPACÍ TRASY VEDENÍ MEZI PATRY BUDOU VŽDY VYBAVENY NABÍC JEDNOU REZERVNÍ CHRÁŇKOU [P121] KTERÁ ZŮSTANE PRAŽDNÁ A BUDE SLOUŽIT JAKO REZERVA PRO BUDOUCÍ ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU PZTS.

ZMĚNA: ☉	POČET: –	ZAKÁZKA: –	DATUM: –	ZPRACOVAL: –	SCHVÁLIL: –
SKS s.r.o.,	BRNĚNSKÁ 21/b, 678 01 BLANSKO	TEL: +420 516 417 643	FAX: +420 516 417 663		
OBJEKT: <b>Český rozhlas, sever, Ústí n. L., Na Schodech 10</b>	INVESTOR: <b>Český rozhlas, sever</b>				
VÝKRES: <b>Půdorys 1.NP</b>					
ZODP.PROJEKTANT: Ing. M. MECA					
KRESLIL: Ing. M. MECA					
SCHVÁLIL: M. KOPECKÝ					
	DATUM: 12/2013	MĚŘÍTKO: 1:125			
	ZAKÁZKA: 13-147	FORMÁT: A3			
	SPECIALIZACE: PZTS	STUPEŇ: DPS			
					MV
					013