

LEGENDA ZNAČENÍ:

TYP / ADRESA — OZNAČENÍ PRVKU EPS

Exxx — KÓDOVÉ OZNAČENÍ TYPU PRVKU V PD DLE VÝKAZU VÝMĚR (např. E011 atd.)

LEGENDA ZNAČEK EPS:

- EPS — ÚSTŘEDNA
- M blue — POŽÁRNÍ HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ [E010]
- M — POŽÁRNÍ HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ [E011]
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ, VYŠŠÍ KRYTÍ IP54
- PARALELNÍ OSIGNALIZACE DOPLŇKOVÁ
- POŽÁRNÍ SIRÉNA VNITŘNÍ S MAJÁKEM
- MAJÁK
- KOPPLER
- ROZVADĚČ NN
- VEDENÍ KABELÁŽE EPS
- VEDENÍ KABELÁŽE EPS FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU
- STOUPAČKA KABELOVÁ
- VYBRANÉ INSTALAČNÍ KRABICE

STÁVAJÍCÍ INSTALACE EPS V BUDOVĚ BUDE DEMONTOVÁNA, A NAHRAZENA NOVOU INSTALACÍ EPS DLE TOHOTO PROJEKTU.
PŘI INSTALACI SYSTÉMU EPS MUSÍ BÝT TAKÉ DODRŽENY PŘÍSLUŠNÉ NORMY A PŘEDPISY ČSN, A DÁLE PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPISY VÝROBCE INSTALOVANÉHO SYSTÉMU.

DETAILNÍ POZICE PROSTUPŮ MEZI PATRY JE NUTNO OVĚŘIT A DOPŘESNIT DLE PRŮZKUMU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY.
U KABELŮ VEDENÝCH PŘI SVISLÉM ULOŽENÍ VE STUPAČCE MEZI PATRY JE NUTNO PROVÉST ODLEHČENÍ KABELŮ V TAHU V KAŽDÉM PATŘE.
TRUBKOVÁNÍ VE STĚNÁCH BUDE PROVEDENO POUZE V MÍSTECH, KDE NEJSOU NA STĚNÁCH MALBY ANI NEDEMONTOVATELNÉ OBKLADY. KAŽDÁ TRASA TRUBKOVÁNÍ BUDE VYBAVENA DOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM INSTALAČNÍCH KRABIC TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PROTÁHNOUT TRUBKAMI INSTALOVANOU KABELÁŽ.

VEDENÍ KABELÁŽE:
KABELÁŽ EPS S POŽADAVKEM NA FUNKČNOST PŘI POŽÁRU BUDE VEDENA V ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBCE V 1.PP, 1.NP, 2.NP A 3.NP VE STĚNĚ POD OMÍTKOU, A V 1.PP NA STĚNĚ NA PŘÍCHYTKÁCH, V PROVEDENÍ V SOULADU S POŽADAVKY NOREM ČSN!

KABELÁŽ EPS BUDE VEDENA V SAMOSTATNÉ KABELOVÉ TRASE ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH SYSTÉMŮ S ODSTUPEM DLE NOREM ČSN.
TYPY NAVRŽENÝCH KABELŮ A ZPŮSOB PROPOJENÍ PRVKŮ EPS JSOU PATRNY ZE SAMOSTATNÉHO VÝKRESU BLOKOVÉ SCHÉMA.

ZMĚNA: ⊖	POČET: –	ZAKÁZKA: –	DATUM: –	ZPRACOVAL: –	SCHVÁLIL: –
SKS s.r.o.,	BRNĚNSKÁ 21/b, 678 01 BLANSKO		TEL: +420 516 417 643	FAX: +420 516 417 663	
	OBJEKT: Český rozhlas, sever, Ústí n. L, Na Schodech 10			INVESTOR: Český rozhlas, sever Ústí nad Label, Na Schodech 10	MV 003
	VÝKRES: Půdorys 1.NP				
	ZODP.PROJEKTANT: Ing. M. MECA		DATUM: 12/2013	MĚŘÍTKO: 1:125	
	KRESLIL: Ing. M. MECA		ZAKÁZKA: 13-147	FORMÁT: A3	
	SCHVÁLIL: M. KOPECKÝ		SPECIALIZACE: EPS	STUPEŇ: DPS	