

GENERÁLNÍ DODAVATEL			 <p>LUWEX, a.s. Stará Spojovací 2418/6 190 00 Praha 9 email: info@luwex.cz tel.: 266 310 379</p>
ZODP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKTU	SK.PROVEDENÍ ZAKRESLIL	
Ing. Oto Sova	Ing. Matouš Gut		
SUBDODAVATEL			 <p>OP Electric s.r.o. Jana Šťastného 593 252 10 Mníšek pod Brdy e-mail: info@op-electric.cz tel.: +420 728 423 790</p>
ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	
Oto Papoušek	Oto Papoušek		
OBJEDNATEL: Český rozhlas Vinohradská12, 120 99 Praha 2 IČ: 45245053 DIČ: CZ45245053			FORMÁT: 2x A4
AKCE: Úprava chlazení hlavního přepojovače Římská 13, Praha 2			DATUM: 06/2018
ČÁST/PŘÍLOHA: ČÍS.OBJ.,SOUB.: NÁZEV.OBJ.,SOUB.:			STUPEŇ: DPS
D.1	D.1.4	D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	MĚŘÍTKO: -
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR			ČÍS. PARÉ ČÍS. VYKR.
			002

ČÍSLO	NÁZEV POLOŽKY	M. J.	POČET M. J.
1.	DEMONTÁŽE		
1.01	Demontáž kabelů do průřezu 5x4	m	60
2.	KABELY		
2.01	1-CYKY 3x2,5	m	120
2.02	1-CYKY 3x10	m	60
2.03	1-YY 1x6	m	50
2.04	Kabelový žlab 50x50 včetně víka	m	20
3.	ROZVADĚČE		
3.01	Dozbrojení rozváděče RM-9B		
	Stávající rozváděč RS-9B bude dozbrojen, 2x jistič C-32A/3, 2x jistič B-16A/1	kpl	1
4.	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ		
4.01	Oprava bleskosvodu dle ČSN EN 62 305 v souvislosti s instalací zařízení na střechu	kpl	1
5.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		
5.01	Revize	kpl	1
5.02	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
6.	OSTATNÍ		
6.01	Drobný montážní materiál	kpl	1
6.02	Prostupy a požární ucpávky	kpl	1