

#### **PŘÍLOHA č. 4 – POPIS ZKOUŠEK SYSTÉMU EPS**

V rámci funkční zkoušky (FZ) bude provedeno:

- kontrola funkce ústředí, včetně napájecích zdrojů a AKU
- kontrola funkce výstupů k zařízením, které EPS ovládá
- kontrola přenosu stavů na velín, do nadstavbového SW (pokud je zřízeno)
- vypracování zprávy o funkční zkoušce
- zápis do provozní knihy

V rámci kontroly provozuschopnosti (KP) bude provedeno:

- kontrola a testování funkce ústředí, včetně napájecích zdrojů a AKU
- kontrola a testování doplňujících zařízení (OPPO, KTPO, apod.)
- kontrola a testování samočinných hlásičů požáru, příp. vyčištění
- kontrola a testování funkce výstupů k zařízením, které EPS ovládá
- kontrola a testování přenosu stavů na velín, do nadstavbového SW (pokud je zřízeno)
- kontrola a testování manuálních hlásičů požáru
- kontrola a testování sirén a majáků
- vypracování zprávy o kontrole provozuschopnosti
- zápis do provozní knihy