

PŘÍLOHA č. 7 – SPECIFIKACE DÍLA

Předmětem díla je modernizace, tzn. demontáž starých a instalace nových sádrokartonových příček a provedení souvisejících akustických úprav ve stávajícím produkčním pracovišti skupiny Elévů.

Na stávajících pracovištích dojde k výměně interiérového akustického obložení, přičemž parametry stavební neprůzvučnosti mezi prostorem režie a studia a okolními prostory budou výrazně zlepšeny použitím několika vrstev sádrokartonových stěn s akustickým tlumením.

Požadavky na akustickou funkci stropu jsou zejména v omezení vzniku stojatých vln mezi podlahou a stropem na minimum a v distribuci energie vysokých a středních kmitočtů do poslechového pole.

Obložení stěn bude provedeno tak, aby se co nejvíce eliminovaly nežádoucí akustické jevy, zejména různé ozvěny, třepotavá echa apod.

Na stávající dvojitou bude položena krycí vrstva tvořená zátěžovým antistatickým kobercem.

Hlavní rozvody VZT budou ponechány ve stávajícím stavu. Výdechy a nádechy VZT budou opraveny tak, aby korespondovaly s novým akustickým obložením.

Budou demontovány koncové prvky elektro včetně lišt a po instalaci akustického obkladu bude provedena zpětná montáž do soklové části obložení do instalačních krabic nebo v případě vypínačů přímo do akustických stěn.