

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 5 v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020

Na základě dotazů dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení č. 5 k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020 s názvem: „ČRo Brno - III. etapa rekonstrukce budovy“.

Dotaz č. 1:

Součástí projektové dokumentace části II.TSK-Rekonstrukce prostoru celého mezipatra je truhlářský prvek Tn/25, který ale není součástí soupisu pro stanovení nabídkové ceny. Bude výrobek součástí dodávky zhotovitele? Pokud ano, žádáme o jeho doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Prvek Tn/25 není záměrně uveden v tabulce pro výpočet nabídkové ceny, dodávku a montáž tohoto prvku zajišťuje Český rozhlas.

Dotaz č. 2:

Soupis pro stanovení nabídkové ceny zahrnuje položky související s akustickými opravami, které nejsou řešeny v samostatném projektu akustického zajištění. Konkrétně se jedná o dále uvedené položky. Žádáme o doplnění specifikací prací a materiálů, které jsou nezbytné pro objektivní stanovení nabídkové ceny.

A) SO 02 Stavebně architektonická část

Díl:	714	Izolace akustické a protitřesové					0,00
61	714	M18	Akustický obklad dvou stěn - m.č.18 D+M viz. samostatný projekt akustické zajištění	kpl.	1,00		0,00
62	714	PD	Akustické podlahové dílce D+M viz. samostatný projekt akustické zajištění	kpl.	1,00		0,00

Odpověď zadavatele:

Položka 61:

akustický prvek se zvýrazněnou pohltivostí v úzkém pásmu nízkých frekvencí; panel je tvořen tenkou čelní deskou na bázi dřeva pružně uchycenou k podkladnímu nosnému roštu, prvek má uzavřený objem; v dutině je vložen absorpční materiál v množství a s parametry dle požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti Požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávových pásmech: 125 Hz - a » 0,5; 250 Hz - a » 0,18; 500 Hz - a » 0,09; 1000 Hz - a » 0,07; 2000 Hz - a » 0,09; 4000 Hz - a » 0,12 šířka stykové spáry 3-5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava přírodní dýha - javor, jasan nebo dub dle výběru architekta z předložených vzorků; požadavky PBR: nebudou použity výrobky, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají (při zkoušce dle ČSN 730865); Rozsah položky je patrný z dokumentace pro provedení stavby.

Položka 62:

V souladu s dokumentací pro provedení stavby, část akustika, jde o podlahové dílce ve skladbě: - podlahové desky RG2 BSEN, systém zvýšených podlah např. typu Kingspan. Volně položené panely zvýšené podlahy s konstrukcí z dřevotřískové desky zapouzdřené do oceli splňující požadavky normy BSEN 12825 23 - vzduchová montážní mezera, systémové rektifikační nohy např. typu Kingspan Rozteč rekt. nohou je 600x600. Pod nohy vloženy pryžové podložky 80 Rozsah položky je patrný z tabulky místností výkresové části stavebně architektonické části.

B) SO 05 Stavebně architektonická část

29	71401	Demontáž a opětná montáž akustického obkladu pro montáž VZT			m2	161,70		0,00
			120:(3,69+7,075)*2*2,80			60,28		
			121:(5,25+4,70)*2*2,80			55,72		
			122:(4,83+3,33)*2*2,80			45,70		

Jde o demontáž a opětovnou montáž stávajícího akustického obkladu rekonstrukcí dotčených stěn v prostoru studií a režii 1. patra budovy ČRo Brno z důvodu montáže části systému VZT. To znamená, že bude velmi pečlivě, truhlářsky, zdemontován stávající akustický obklad, který bude po provedení montážních prací na systému VZT opět namontován zpět.

C) SO 11 Stavebně architektonická část

74	4001 C	Akustický podhled	m2	106,70		0,00
		36,20+28,20+42,30		61,00		

Jde o provedení akustického podhledu v místnostech P06, P07A a P07. Jde o podhled širokopásmový rastrový z materiálu na bázi skelné vaty; tloušťka kazety 20 mm; rozměr 1200x600 mm; viditelný povrch je opatřen speciální vrstvou; zadní strana panelu je potažena skelnou tkaninou; podhled má částečně skrytý rošt nosné konstrukce; mezi panely je mezera 8 mm; na kazety bude v celé ploše doplněna přídatná absorpční vložka; panely jsou demontovatelné; údržba denním stíráním prachu/vysáváním a týdenním čištěním za mokra; Požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktákových pásmech: 125 Hz - a » 0,6; 250 Hz - a » 0,72; 500 Hz - a » 0,76; 1000 Hz - a » 0,81; 2000 Hz - a » 0,9; 4000 Hz - a » 0,9 povrch v bílé barvě;

požadavky PBR: nebudou použity výrobky, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají (při zkoušce dle ČSN 730865);

Dotaz č. 3:

V níže uvedených položkách jsou uvedeny v soupisu prací jednotky jako komplet – žádáme o uvedení a podrobnou specifikaci toho, jaké konkrétní práce mají být pod touto položkou oceněny.

Odpověď zadavatele:

A) SO 02 Stavebně architektonická část

26	95002	Práce výše neuvedené	kpl.	1,00		0,00
----	-------	----------------------	------	------	--	------

Jde o práce, jejichž provedení vyplývá z dokumentace pro provedení této části díla a které nejsou uvedeny v podrobněji specifikovaných položkách rozpočtu této části díla.

B) SO 03 Výtah

2	R01	Drobné detaily neobsažené v polož. stavebním rozpočtu	kpl.	1,00		0,00
---	-----	---	------	------	--	------

Jde o provedení drobných detailů na této části díla, které nejsou obsaženy v jiných položkách rozpočtu, ale jsou nezbytné pro precizní a řemeslně dotažené provedení díla.

C) SO 06 Stavebně architektonická část

14	63201	Úprava podlahy pro osazení fancoilů	kpl.	1,00		0,00
20	96	Bourací práce	kpl.	1,00		0,00

položka 14:

Provedení úpravy podlah v rozsahu potřebném pro osazení fancoilů, ve všech místech, ve kterých mají být fancoily osazené.

položka 20:

Bourací práce, jejichž provedení vyplývá z dokumentace pro provedení stavby této části díla a které nejsou uvedeny v podrobněji specifikovaných položkách bouracích prací rozpočtu této části díla. Položka zahrnuje i vnitrostaveništní dopravu vybouraných hmot, odvoz vybouraných hmot na skládku, uložení vybouraných hmot na skládku a poplatek za uložení odpadu na skládku.

D) SO 07 Stavebně architektonická část

54	767	Zámečnické výrobky	kpl.	1,00		0,00
----	-----	--------------------	------	------	--	------

Zámečnické výrobky, jejichž výroba a zabudování do stavby vyplývá z dokumentace pro provedení stavby této části díla a které nejsou uvedeny v podrobněji specifikovaných položkách zámečnických prvků a výrobků rozpočtu této části díla. Položka zahrnuje krom výroby a zabudování i dopravu na místo zabudování.

E) SO 11 Stavebně architektonická část

17	9601	Bourací práce výše nespecifikované	kpl.	1,00		0,00
----	------	------------------------------------	------	------	--	------

Bourací práce, jejichž provedení vyplývá z dokumentace pro provedení stavby této části díla a které nejsou uvedeny v podrobněji specifikovaných položkách bouracích prací rozpočtu této části díla. Položka zahrnuje i vnitrostaveništní dopravu vybouraných hmot, odvoz vybouraných hmot na skládku, uložení vybouraných hmot na skládku a poplatek za uložení odpadu na skládku.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Bc. Eva Gottová

Oddělení veřejných zakázek

Český rozhlas