

ROZPOČET - dodávky a práce**Akce: Modernizace systému PZTS v objektu ČRo České Budějovice**

Pol. č.		MJ	Počet	Jedn. cena Dodávka + montáž	Celkem bez DPH
Elektroinstalace					
Technologie Poplachový tísňový zabezpečovací systém					
1.	Sestava ústředny PZTS s integrovanou EKV, šifrovaná komunikace na sběrnici, 4. stupeň zabezpečení, 4x sběrnice na desce ústředny, až 240 modulů na 1x sběrnici, integrovaný tel. komunikátor (SIA, Contact-ID), USB, multiportový ethernet, montáž na DIN lištu s integrovanou sběrnici. Sestava obsahuje ústřednu, napájecí zdroje, box.	ks	1		- Kč
2.	Koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, možnost přepnutí vstupů na 1x analogový výstup a 1x vstup 0-10V, připojení teplotních senzorů na sběrnici Dallas, konektor pro připojení systémového zdroje	ks	18		- Kč
3.	Dotykový ovládací panel, RGBW podsvícení kláves, hliníkové provedení, bílá, 4x vstup, montáž na povrch	ks	5		- Kč
4.	Montážní box pro jeden systémový modul a rozšiřující kartu, rozměr: 220x220x30 mm, montáž na povrch	ks	15		- Kč
5.	Varianta boxu se systémovým zdrojem 5A/12V a spínaným zdrojem 75W/15VDC, 444x444x140mm	ks	3		- Kč
6.	Akumulátor 12 V DC / 28 Ah	ks	1		- Kč
7.	Akumulátor 12V DC / 18 Ah	ks	3		- Kč
8.	Plastový magnetický kontakt určený pro povrchovou montáž s kabelem o délce 3 m a sabotážní smyčkou	ks	59		- Kč
9.	PIR+ANTIMASKING, dosah 16x22 m, 3.stupeň zabezpečení	ks	41		- Kč
10.	PIR+ MW + Antimasking, dosah 15x15 m, 3.stupeň zabezpečení	ks	2		- Kč
11.	akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, 3.stupeň zabezpečení	ks	26		- Kč
12.	Licence konfiguračního programu pro ústředny Dominus3	ks	1		- Kč
13.	Licence Dominus3 - STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů)	ks	1		- Kč
14.	Vnitřní sířena nezalohovaná	ks	1		- Kč
15.	instalační krabice povrchová s dvojími šroubovacími svorkami	ks	51		- Kč
16.	Nadstavbový software Simteco - licence pro integraci ústředny	ks	1		- Kč
17.	Nadstavbový software Simteco - licence pro přidání 100 datových bodů	ks	3		- Kč
18.	Drobný materiál (relé,...)	kpl	1		- Kč
19.	Přesun hmot	%	0,77	- Kč	- Kč
				Celkem	- Kč
Kabeláž a kabelové trasy					
20.	stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené napájecí žíly	m	480		- Kč
21.	stíněný šestižilový twistovaný kabel	m	280		- Kč
22.	LISTA HRANATA 2M LHD 20X20 HD	m	130		- Kč

23.	LISTA VKLADACI 2M LV 18X13 HD	m	360		- Kč
24.	Napájecí kabel CYKY 3Cx1,5	m	25		- Kč
25.	Drobný materiál (sádra, ...)	kpl	1		- Kč
	Přesun hmot	%	0,77	- Kč	- Kč
Celkem					- Kč
Hodinová zúčtovací sazba					
26.	Demontáže stávajících technologií	hod	64		- Kč
27.	Demontáže a zpětné montáže stávajících podhledů	hod	32		- Kč
28.	Koordinace s připojením na PULT PČR	hod	24		- Kč
29.	Popis prvků EZS	kpl	1		- Kč
30.	Koordinace prací s provozovatelem systému	kpl	1		- Kč
31.	Vrtání prostupů do průměru 25	ks	70		- Kč
32.	Vrtání prostupů do průměru 150	ks	8		- Kč
33.	Drobné stavební úpravy včetně začistění	kpl	1		- Kč
34.	Naprogramování ústředny a prvků	kpl	1		- Kč
35.	Vytvoření grafických podkladů - hodinová sazba	hod	16		- Kč
36.	Programování datových bodů - umístění grafických symbolů, sazba za kus	ks	300		- Kč
37.	Programování datových oblastí - sazba za kus - 10% z počtu datových bodů	ks	30		- Kč
38.	Podpora servisního technika v místě instalace (účtováno na základě skutečnosti) - hodinová sazba	hod	8		- Kč
39.	Zpracování vstupních parametrů technologií - hodinová sazba	hod	16		- Kč
40.	Provedení funkční zkoušky náhodných xxx ks detektorů - hodinová sazba	hod	8		- Kč
41.	Školení obsluhy - hodinová sazba	hod	4		- Kč
42.	Výchozí funkční zkouška	hod	8		- Kč
43.	Kompletní dokladová část pro provoz systému	kpl	1		- Kč
44.	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1		- Kč
45.	Úpravy rozvaděče, připojení napájení pro pomocný zdroj	kpl	1		- Kč
46.	Požární ucpávky	kpl	1		- Kč
47.	Celkové režijní náklady (lešení, služby, doprava...)	kpl	1		- Kč
Celkem					- Kč
CELKEM					- Kč
<p>Nedílnou součástí zakázky je nabídka FIDES Trade na zřízení připojení na Pult PČR - viz. samostatný list</p> <p>Grafické podklady pro Simteco, musí být v rastrovém obrázku (jpg, png, bmp, gif...) NE v DWG! Standardně používáno JPG nebo PNG. Speciálně příprava podkladů se nesmí podcenit, protože nestačí pouze z DWG vygenerovat obrázek, ale obvykle je potřeba půdorys vyčistit, aby bylo vše přehledné a vložení do Simteca také vyžaduje úpravy grafického prostředí Simteca, aby graficky „zapadlo“ do stávajícího projektu.</p> <p><u>Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.</u></p> <p>Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.</p>					

