

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Český rozhlas Plzeň

Název objektu Vstup do budova pro osoby s omezenou možností

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

Plzeň, nám. Míru 10

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Jan Kovanda

18.03.2010

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|--|---|---------------------|------------------|--|--|------------------------------|---------------------|-------|---|
| 1 | HSV | | 0 | 8 | Práce přesčas | | | 13 | Zařízení staveniště | 3,00% | 0 |
| 2 | | | | 9 | Bez pevné podl. | | | 14 | Mimostav. doprava | 1,00% | 0 |
| 3 | PSV | | 0 | 10 | Kulturní památka | | | 15 | Územní vlivy | 2,00% | 0 |
| 4 | | | | 11 | | | | 16 | Provozní vlivy | 2,00% | 0 |
| 5 | "M" | | 0 | | | | | 17 | Ostatní | 2,00% | 0 |
| 6 | | | | | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | NUS (ř. 13-18) | | 0 |
| 20 | HZS | | | 21 | Kompl. činnost | | | 22 | Ostatní náklady | | |

| Projektant | | | | D Celkové náklady | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|------------------------------------|--|------|
| Datum a podpis | | | | 23 | Cena bez DPH - Součet 7, 12, 19-22 | | 0,00 |
| Objednatel | | | | 24 | Sazba DPH (%) | | |
| Datum a podpis | | | | 25 | DPH | | 0,00 |
| Zhotovitel | | | | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | | 0,00 |
| Datum a podpis | | | | E Přípočty a odpočty | | | |
| | | | | 27 | Dodávky objednatele | | 0 |
| | | | | 28 | Klouzavá doložka | | 0 |
| | | | | 29 | Zvýhodnění + - | | 0 |

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole.

Rekapitulace

Stavba: Český rozhlas Plzeň

Objekt: Vstup do budova pro osoby s omezenou možností

Část:

Zpracoval: Ing. Jan Kovanda

Datum: 18.3.2010

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |

HSV Práce a dodávky HSV

| | | |
|----|------------------------------------|------|
| 1 | Zemní práce | 0,00 |
| 2 | Zakládání | 0,00 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0,00 |
| 5 | Komunikace | 0,00 |
| 64 | Osazování výplní otvorů | 0,00 |
| 8 | Trubní vedení | 0,00 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00 |
| 99 | Přesun hmot | 0,00 |

PSV Práce a dodávky PSV

| | | |
|------|---------------------------------------|------|
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0,00 |
| 7662 | Dveře vnitřní, obložkové zárubně | 0,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0,00 |
| 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene | 0,00 |
| 787 | Dokončovací práce - zasklívání | 0,00 |

M Práce a dodávky M

| | | |
|------|-----------------------|------|
| 33-M | Montáže dopr.zařízení | 0,00 |
| 58-M | Elektro montáže | 0,00 |

Celkem

0,00

ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas Plzeň

Objekt: Vstup do budova pro osoby s omezenou možností

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Jan Kovanda

Datum: 18.3.2010

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Zemní práce

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 1 | 113105113 | Rozebrání dlažeb včetně odstranění podkladu | m2 | 4,200 | | 0,00 |
| 2 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 3,800 | | 0,00 |
| 3 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - kanalizace + voda | m3 | 4,168 | | 0,00 |
| 4 | 132201109 | Příplatek za lepivost u rýh do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 4,168 | | 0,00 |
| 5 | 139811101 | Ruční dokopávky | m3 | 1,500 | | 0,00 |
| 6 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 50 m | m3 | 1,500 | | 0,00 |
| 7 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 8,868 | | 0,00 |
| 8 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 8,868 | | 0,00 |
| 9 | 167101101 | Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 | m3 | 8,868 | | 0,00 |
| 10 | 564791111 | Podklad kameniva drceného 0 až 63 mm | m3 | 2,500 | | 0,00 |
| 11 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 3,200 | | 0,00 |
| 12 | 451541111 | Lože a obsypk potrubí ze šterkodrté otevřený výkop | m3 | 0,600 | | 0,00 |
| 13 | 979097115 | Poplatek za skládku - ostatní zemina | t | 8,868 | | 0,00 |
| 14 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení - písek | t | 1,000 | | 0,00 |

2

Zakládání

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 15 | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 9,250 | | 0,00 |
| 16 | 272313611 | Základové pasy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 3,687 | | 0,00 |
| 17 | 272321611 | Základové desky ze ZB tř. C 30/37 | m3 | 2,500 | | 0,00 |
| 18 | 272362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,090 | | 0,00 |
| 19 | 451504114 | Zřízení vsakovací jímky | kus | 1,000 | | 0,00 |

3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 20 | 311351101 | Zřízení jednostranného bednění zdi nosných | m2 | 9,460 | | 0,00 |
| 21 | 311321311 | Nosná zeď ze ZB tř. C 16/20 bez výztuže | m3 | 2,680 | | 0,00 |
| 22 | 311361221 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí | t | 0,060 | | 0,00 |
| 23 | 311351102 | Odstranění jednostranného bednění zdi nosných | m2 | 9,460 | | 0,00 |
| 24 | 311361222 | D + M chemických kotev | kus | 8,000 | | 0,00 |

5

Komunikace

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 25 | 564851111 | Podklad ze šterkodrté SD tl 150 mm 8 - 22 | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 26 | 564861111 | Kladelci vrstva ze šterkodrté SD tl 200 mm 4 - 8 | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 27 | 596111111 | Kladení dlažby komunikací pro pěší | m2 | 5,000 | | 0,00 |

64

Osazování vyplní otvoru

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 28 | 642942111 | Osazení dveří zárubně kovové do 2,5 m2 MC | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 29 | 553311170 | záruběň ocelová protipožární pro běžné zdění H 110 800 L/P | kus | 1,000 | | 0,00 |

8

Trubní vedení

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 30 | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 | m | 5,000 | | 0,00 |
| 31 | 286116080 | tvorovky kanalizace plastové KGEA | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 32 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou | m | 5,000 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-------------|
| 33 | 725866337 | Zápachové uzávěrky podlahové se svislým odtokem DN 110 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 34 | 893812113 | Demontáž lineárního odvodnění | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 0,00 |
| 35 | 961041211 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0,500 | | 0,00 |
| 36 | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 37 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,383 | | 0,00 |
| 38 | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,383 | | 0,00 |
| 39 | 979081121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6,464 | | 0,00 |
| 40 | 979098113 | Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10% | t | 6,464 | | 0,00 |
| 41 | 892423111 | Geodetické zaměření | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 99 | | Presun hmot | | | | 0,00 |
| 42 | 998012021 | Presun hmot | t | 39,504 | | 0,00 |
| PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 0,00 |
| 43 | 711113001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti podhledu za studena nátěrem penetračním | m2 | 3,000 | | 0,00 |
| 44 | 111631500 | <i>lak asfaltový PENETRAL ALP sudy</i> | t | 0,001 | | 0,00 |
| 45 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP | m2 | 3,000 | | 0,00 |
| 46 | 628522580 | <i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor</i> | m2 | 5,000 | | 0,00 |
| 47 | 998711102 | Presun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 7662 | | Dveře vnitřní, obložkové zárubně | | | | 0,00 |
| 48 | 7666521231 | Montáž dveří | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 49 | 61103 | <i>dveře protipožární EW 30D - plně, dýha 80/197 - předběžná cena</i> | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 50 | 549136510 | <i>kování - předběžná cena</i> | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 51 | 549170450 | <i>zavírač dveří hydraulický</i> | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 767 | | Konstrukce zamečnické - nabídka ARS STEEL s.r.o. | | | | 0,00 |
| 52 | 767111119 | Výroba ocel. konstrukce | hod | 100,000 | | 0,00 |
| 53 | 767111120 | Montáž ocelových profilů | hod | 30,000 | | 0,00 |
| 54 | 553141100 | <i>ocelová konstrukce</i> | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 55 | 767111121 | Zarovy zinek | kg | 710,000 | | 0,00 |
| 56 | 767111122 | Barva + nátěr | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 57 | 767111123 | Doprava + manipulace | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 782 | | Dokončovací práce - obklady z kamene | | | | 0,00 |
| 58 | 781461814 | Demontáž obkladu z kamene | m2 | 8,500 | | 0,00 |
| 59 | 781461815 | Repasování obkladů z kamene | m2 | 8,500 | | 0,00 |
| 60 | 782331140 | Montáž obkladu kámen tvrdý obklad do tloušťky 30 mm | m2 | 20,500 | | 0,00 |
| 61 | 583810920 | <i>deska obkladová, materiálová leštěná - dle stávajících - tl 3 cm</i> | m2 | 12,000 | | 0,00 |
| 787 | | Dokončovací práce - zasklívání | | | | 0,00 |
| 62 | 787192321 | Zasklívání D + M zábradlí a boku kalen. sklem včetně konstrukce | m2 | 9,850 | | 0,00 |
| M | | Práce a dodávky M | | | | 0,00 |
| 33-M | | Montáže dopr.zařízení | | | | 0,00 |
| 63 | 33-M-01 | Zdvíhací plošina D+M, kpl | soub. | 1,000 | | 0,00 |
| 58-M | | Elektro montáže | | | | 0,00 |
| 64 | 58010100 | Elektro. instalace - včetně dílčí revize | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

Celkem

0,00

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole.

název akce: Vstup pro osoby se sníženou schopností pohybu
objekt: Plošina, zábradlí:

Soupis položek

| p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem |
|------|-----------|---------------|-----|----------|----------|-------------|
|------|-----------|---------------|-----|----------|----------|-------------|

Dodávky zařízení

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|----|------|--|---|
| 1 | 000715821 | skříň Mi 90301 osazená dle PD | ks | 1,00 | | 0 |
| 2 | 000715111 | domovní stanice video, JF-DVF | ks | 1,00 | | 0 |

součet

0

Materiál elektromontážní

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------------------------|----|--------|--|---|
| 3 | 000101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 8,00 | | 0 |
| 4 | 000101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 15,00 | | 0 |
| 5 | 000203104 | kabel J-YStY 6x2x0,8 | m | 35,00 | | 0 |
| 6 | 000322112 | trubka PVC tuhá nízké namáhání 1516E KA | m | 30,00 | | 0 |
| 7 | 000322122 | /trubka PVC tuhá 1516E KA/ koleno 4116 KB | ks | 9,00 | | 0 |
| 8 | 000322142 | /trubka PVC tuhá 1516E KA/ příchytka 5316 KB | ks | 15,00 | | 0 |
| 9 | 000322114 | trubka PVC tuhá nízké namáhání 1525 KA | m | 50,00 | | 0 |
| 10 | 000322124 | /trubka PVC tuhá 1525 KA/ koleno 4125 KB | ks | 15,00 | | 0 |
| 11 | 000322144 | /trubka PVC tuhá 1525 KA/ příchytka 5325 KB | ks | 25,00 | | 0 |
| 12 | 000322115 | trubka PVC tuhá nízké namáhání 1532 KA | m | 6,00 | | 0 |
| 13 | 000518412 | sestav svítidla LED LM01A-W3F-827 10V/32W | ks | 1,00 | | 0 |
| 14 | 000000301 | hmoždinka plastová HM6/6x30mm | ks | 100,00 | | 0 |
| 15 | 000000304 | hmoždinka plastová HM12/12x60mm | ks | 4,00 | | 0 |
| 16 | 000101405 | kabel CYKY 7x1,5 | m | 35,00 | | 0 |
| 17 | 000410150 | SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5 | | 2,00 | | 0 |
| 18 | 000409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 | ks | 2,00 | | 0 |
| 19 | 000410102 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 2,00 | | 0 |
| 20 | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 2,00 | | 0 |

součet

0

Elektromontáže

| | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------------------------------|-----|-------|--|---|
| 21 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 8,00 | | 0 |
| 22 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 15,00 | | 0 |
| 23 | 210860245 | kabel J-YStY do 19x0,8 volně uložený | m | 35,00 | | 0 |
| 24 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 10,00 | | 0 |
| 25 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 12,00 | | 0 |
| 26 | 210010021 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 | m | 30,00 | | 0 |
| 27 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 50,00 | | 0 |
| 28 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 6,00 | | 0 |
| 29 | 210192121 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 1,00 | | 0 |
| 30 | 210192121 | úprava stávajícího rozvaděče | ks | 1,00 | | 0 |
| 31 | 210190001 | stanice interkomu zápuštná | ks | 1,00 | | 0 |
| 32 | 210023584 | montáž LED svítidel vč. napájení a montážního systému | kpl | 1,00 | | 0 |
| 33 | 210010711 | osazení do betonu hmoždinky HM6 | ks | 50,00 | | 0 |
| 34 | 210010714 | osazení do betonu hmoždinky HM12 | ks | 4,00 | | 0 |
| 35 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 35,00 | | 0 |
| 36 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 2,00 | | 0 |

součet

0

Ostatní náklady

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------------|----|------|--|---|
| 36 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 1,00 | | 0 |
| 37 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 1,00 | | 0 |

součet

0

Rekapitulace ceny

| p.č. | | základ |
|------|--------------------------|--------|
| 1 | dodávky zařízení | 0 |
| 4 | materiál elektromontážní | 0 |

| | | | | |
|----|------------------------|--|---|--|
| 7 | elektromontáže | | 0 | |
| 8 | dodávky celkem | | 0 | |
| 9 | materiál+výkony celkem | | 0 | |
| 10 | ostatní náklady | | 0 | |
| 11 | NAKLADY hl.III celkem | | 0 | |
| | | | | |
| 12 | kompletační činnost | | | |
| 13 | revize | | | |
| 14 | NAKLADY hl.XI celkem | | 0 | |
| | | | | |
| 15 | CENA bez DPH (Kč) | | 0 | |

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole.