




PŮDORYS/ M 1:10




ŘEZ A/ M 1:10



POZNÁMKA:


NOVÁ PŘEDLOŽENÁ SCHODIŠTĚ BUDOU DOPLNĚNA ATYPICKÝMI ZAPUŠTĚNÝMI OCELOVÝMI ROHOŽEMI.
V ÚHELNIKOVÉM RÁMU (KOTVENÉM POMOCÍ ÚCHYTEK V CEMENTOVÉM TERACU) BUDOU VLOŽENY 3 VYJÍMATELNÉ VÝPLNĚ.
JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVENY Z PODÉLNÝCH TYČÍ PÁSOVÉ OCELI PRŮŘEZU 30*3 MM, DÉROVANÝCH PRO PROSTRČENÍ HŘEBENOVÉ TYČE Z PLOCHÉ OCELI PRŮŘEZU 15*3 MM A KRUHOVÉ OCELI PROFILU 12 MM. HŘEBENOVÁ TYČ A KRUHOVÁ OCEL BUDE NA OBOU KONCÍCH PŘIVAŘENA NA POSLEDNÍ PLOCHOU OCELI.
TENTO ZÁMEČNICKÝ PRVEK BUDE POZINKOVÁN A NÁSLEDNĚ OPATŘEN SYSTÉMOVÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BARVĚ ČERNÉ; 2 KPL

SOUVISEJÍCÍ VANIČKY S TERACOVÝM POVRCHEM BUDOU ODKANALIZOVÁNY.




ŘEZ B/ M 1:10


DETAIL 1/ M 1:1



DETAIL 2/ M 1:1



2 KPL

 <div>PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB S.R.O. <small>IČ: 06226787, DIČ: CZ06226787 ADRESA: KOMENSKÉHO 2645, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ GSM: 773 930 755, E-MAIL: VIRAKOCHA@CENTRUM.CZ</small></div>	KRAJ: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		ZAK. Č.: 032020
	OBEC/ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PRAHA/ KARLÍN		SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK
	OBJEDNATEL: ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 12, 120 99 PRAHA 2		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
	AKCE:		STUPEŇ: DPS
	OBNOVA ALTÁNU V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU REGINA, HYBEŠOVA 14/10, PRAHA 8		FORMÁT: 6*A4
			MĚŘÍTKO: 1:10/1:1
AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	OBSAH:		DATUM: 05/2020
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ			
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ			
KONTROLA:			
SPOLUPRÁCE: ING. TEREZA KOHLOVÁ MGR. RENATA VESELÁ	ROHOŽ ZA2		OZNAČ.: D.1.1. ZA2
		PARÉ. Č.:	