

SOUPIS PRACÍ

CPV: 45000000-7

Stavba: eský rozhlas - Úprava výdechu VZT za . . 6, 9

Objekt:

Objednatel: eský rozhlas Praha, Vinohradská 12, Praha 2

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., 120 00 Praha 2

JKSO: 812 59

Datum: 25.10.2016

P. .	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem**0,00****1 Vzduchotechnika, za . . 6, 9 - úprava výfuku****0,00**

1	1-001	Protidezová žaluzie komfortní o rozměru 2400x500, materiál žaluzie je m d, v . síť proti ptactvu a montážního rámu	kus	1,000		0,00	
2	1-002	Výdechová výustka 500x250, materiál je hliník	kus	1,000		0,00	
3	1-003	Potrubí SPIRO Ø250	bm	12,000		0,00	
4	1-004	Potrubí ty hr.sk.l poz.plech	m2	155,000		0,00	
5	1-005	Pořární izolace EI30	m2	55,000		0,00	
6	1-006	Demontáž VZT za ízení a potrubí	kpl	1,000		0,00	
7	1-007	Montáž VZT - v zacht horolezeckým zp sobem	kpl	1,000		0,00	
8	1-008	Montážní, t snící a spojovací materiál	kg	170,000		0,00	

2 Stavba 5.NP - bourání otvor pro VZT**0,00**

OTVOR V P Í CE							
9	2-001	Vybourání dráky pro p eklad v p í ce 170 mm	m	1,700		0,00	
10	2-002	Osazení p ekladu U160 vypln ného betonem, v etn z ízení podkladních blo k	m	1,650		0,00	
11	2-003	Dodávka p ekladu U160 vypln ného betonem	m	1,650		0,00	
12	2-004	Dozd ní a aktivování p ekladu	ks	1,000		0,00	
13	2-005	Vybourání otvoru v p í ce tl.170 mm	m2	0,810		0,00	
14	2-006	Za ízt ní nadpraí (plentování, omítka, ztuk , malba)	m2	0,714		0,00	
15	2-007	Za ízt ní ost ní a parapetu (omítka, ztuk , malba)	m2	1,275		0,00	
OTVOR V OBVODOVÉ ZDI							
16	2-008	Vybourání dráky pro p eklad v obvodové st n tl. 175 mm	m	6,000		0,00	
17	2-009	Osazení p ekladu U160 vypln ného betonem, v etn z ízení podkladních blo k	m	5,800		0,00	
18	2-010	Dodávka p ekladu U160 vypln ného betonem	m	5,800		0,00	
19	2-011	Dozd ní a aktivování p ekladu	ks	2,000		0,00	
20	2-012	Vybourání otvoru v obvodové zdi tl.350 mm	m2	1,500		0,00	
21	2-013	Za ízt ní nadpraí (plentování, omítka vn jzí, omítka vnit ní , ztuk , malba)	m2	1,800		0,00	

P. .	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
22	2-014	Zajištění ostění a parapetu (omítka vnější, omítka vnitřní, ztuk, malba)	m2	2,590		0,00	
23	2-015	podpenění nadpraží	kus	1,000		0,00	
OTVOR V ŽB. DESCE							
24	2-016	Vyříznutí otvoru 800 x 900 mm diamantovým kotoučem tl. cca 120 mm, včetně odpadného rozřezání na transportovatelné části	kus	1,000		0,00	
25	2-017	Zajištění bourané desky proti pádu do zachty	kus	1,000		0,00	
OSTATNÍ NÁKLADY							
26	2-018	Svislá a vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot, včetně odvozu a ekologické likvidace	t	2,066		0,00	
27	2-019	Ochrana stávajících povrchů	kpl	1,000		0,00	
3 Demontáže a montáže podhledů v suterénu a 5.NP						0,00	
28	3-001	Demontáž stávajícího SDK podhledu v chodbě pod VZT zachtou, včetně odvozu a ekologické likvidace odpadu	m2	4,000		0,00	
29	3-002	Samonosný SDK strop REI 60 DP1, bezesparý SDK deska požární odolná DF 2x15mm, včetně dodávky a montáže nosné konstrukce	m2	4,000		0,00	
30	3-003	Opláštění VZT rozvodu - bezesparý SDK podhled včetně úprav pohledových hran	m2	18,000		0,00	
31	3-004	Malba SDK dvojnásobná, včetně penetrace a ležení	m2	22,000		0,00	
4 Úpravy osvětlení 5.NP						0,00	
32	4-001	Kabel 1-CYKY(lo) 3Jx1,5mm2	m	20,000		0,00	
33	4-002	Kabel 1-CYKY(lo) 3Ox1,5mm2	m	5,000		0,00	
34	4-003	Elektroinstalace trubky včetně úchytky pro ohebné trubky	m	20,000		0,00	
35	4-004	Demontáž stávajícího zářivkového tělesa pro opětnou montáž	kus	6,000		0,00	
36	4-005	Montáž demontovaného zářivkového tělesa	kus	6,000		0,00	
37	4-006	Ostatní drobný el. materiál(hmoždinky, zrouby, sádra atd)	kpl	1,000		0,00	
38	4-007	Zkoušky, revize	hod	4,000		0,00	
39	4-008	Montáž	kpl	1,000		0,00	
40	4-009	Práce na stávajícím zařízení	hod	10,000		0,00	
5 Úpravy EPS 5.NP						0,00	
41	5-001	demontáž hlásiče v soklu a příslušenství	ks	1,000		0,00	
42	5-002	montáž hlásiče v soklu a příslušenství	ks	1,000		0,00	
43	5-003	demontáž adresného lenu	ks	2,000		0,00	
44	5-004	montáž adresného lenu	ks	2,000		0,00	
45	5-005	kabel 1P0.8 na lizt montáž	m	30,000		0,00	
46	5-006	kabel 1P0.8 dodávka	m	40,000		0,00	
47	5-007	úprava stávající kabeláže	m	4,000		0,00	

P. .	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
48	5-008	příchytky, drobný instalační materiál	sada	1,000		0,00	
6 Jiné práce vzniklé při rekonstrukci						0,00	
49	6-001	zařízení pro montáž VZT potrubí v zachytávacím zprovozněním	kpl	1,000		0,00	
50	6-002	Zaměření stávajícího stavu před zahájením stavebních prací	kpl	1,000		0,00	
VON Vedlejší a ostatní náklady						0,00	
51	VON	Vedlejší a ostatní náklady	kpl	1,000		0,00	Obsahuje veškeré vedlejší a ostatní náklady zhotovitele na umístění stavby, zejména zařízení staveniště, poplatky na provozní a územní vlivy, projektovou a inženýrskou činnost, apod.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí být i poplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou vykazány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.