

LEGENDA ZNAČENÍ:

TP	OZNAČENÍ PRVKU PZTS
Adresa	
Pxxx	KODOVÉ OZNAČENÍ TYPU PRVKU V PD DLE VÝKAZU VÝMĚR (např. P011 atd.)


LEGENDA ZNAČEK PZTS:

- PZTS
- ÚSTŘEDNA
- OVLADAČ KLÁVESNICE
- EXPANDER
- POMOCNÝ ZDROJ
- BEZDRÁTOVÉ PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ
- ROZVODNÁ KRABICE S TAMPÉREM
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- MAGNETICKÝ KONTAKT TĚŽKÝ

- INFRADETEKTOR
- DUALNÍ DETEKTOR
- DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA
- SÍRENA VENKOVNÍ
- SÍRENA VNITŘNÍ
- TÍŠŇOVÉ TLAČÍTKO
- GSM BRÁNA
- ROZVADĚČ NN
- TRASY KABELŮ PZTS
- STOUPAČKA KABELOVÁ
- PROSTUP MEZI PATRY


STÁVAJÍCÍ INSTALACE PZTS V BUDOVĚ BUDE DEMONTOVÁNA, A NAHRAZENA NOVOU INSTALACÍ PZTS DLE TOHOTO PROJEKTU.
PŘI INSTALACI SYSTÉMU PZTS MUSÍ BÝT TAKÉ DODRŽENY PŘÍSLUŠNÉ NORMY A PŘEDPISY ČSN, A DALE PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPISY VÝROBCE INSTALOVANÉHO SYSTÉMU.

DETAILNÍ POZICE PROSTUPŮ MEZI PATRY JE NUTNO OVĚŘIT A DOPŘESNIT DLE PRŮJZKUMU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY.
U KABELŮ VEDENÝCH PŘI SVISLÉM ULOŽENÍ VE STUPAČCE MEZI PATRY JE NUTNO PROVĚST ODLEHČENÍ KABELŮ V TÁHU V KAŽDÉM PATŘE.
TRUBKOVÁNÍ VE STĚNÁCH BUDE PROVEDENO POUZE V MÍSTECH, KDE NEJSOU NA STĚNÁCH MALBY ANI NEDEMONTOVATELNÉ OBKLADY. KAŽDÁ TRASA TRUBKOVÁNÍ BUDE VYBAVENA DOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM INSTALAČNÍCH KRAVIC TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PROTÁHNOUIT TRUBKAMI INSTALOVANOU KABELAŽ.



VEDENÍ KABELAŽE:

KABELAŽ PZTS BUDE VEDENA V SAMOSTATNÉ KABELOVÉ TRASE ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH SYSTÉMŮ S ODSTUPEM DLE NORMY ČSN.
TYPY NAVRŽENÝCH KABELŮ A ZPŮSOB PROPOJENÍ PRVKŮ PZTS JSOU PATRNY ZE SAMOSTATNÉHO VÝKRESU BLOKOVÉ SCHEMA.
STOUPAČÍ TRASY VEDENÍ MEZI PATRY BUDOU VŽDY VYBAVENY NAVIC JEDNOU REZERVNÍ CHRÁŇKOVOU [P121] KTERÁ ZUŠTANĚ PRAŽDZNÁ A BUDE SLOUŽIT JAKO REZERVA PRO BUDOUCÍ ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU PZTS.



ZMĚNA: 0	POČET: -	ZAKÁZKA: -	DATUM: -	ZPRACOVAL: -	SCHVÁLIL: -
SKS s.r.o.,	BRNĚNSKÁ 21/b.678 01 BLANSKO	TEL: +420 516 417 643	FAX: +420 516 417 663		
OBJEKT: VÝKRES: PŮDORYS 1.PP	Český rozhlas, sever, Ústí n. L., Na Schodech 10	INVESTOR: Český rozhlas, sever	Ústí nad Labem, Na Schodech 10		
ZODP.PROJEKTANT: Ing. M. MECA	Ing. M. MECA	DATUM: 12/2013	MĚŘÍTKO: 1:125		
KRESLIL: Ing. M. MECA	Ing. M. MECA	ZAKÁZKA: 13-147	FORMÁT: A3		
SCHVÁLIL: M. KOPECKÝ	M. KOPECKÝ	SPECIALIZACE: PZTS	STUPEŇ: DPS		



MV

012